

受変電設備 切替作業 要領書 (案)

工事名	(仮称) 港南三丁目オフィスビル新築工事 電気設備工事
作業内容	仮設受電（低圧）から本設受変電設備（1F 電気室）への切替、送り出し確認
実施日時	2026年11月15日（日）8:00～12:00 を候補（日時は次回 工程定例で決定）
停電範囲	全館（仮設分電盤・仮設照明・仮設EVを含む）
作業責任者	三光電設 井上 拓也（職長）／立会い：東都建設 中村

1. 前提条件

- 6F～8F 幹線ケーブルの入線・端末処理が完了していること（切替後の送り出し確認のため）
- 各社へ停電時間を事前周知（電動工具・仮設照明の段取り）

2. 作業手順

時刻	作業	担当
7:45	KY・作業前ミーティング、検電器・接地器具の確認	三光電設
8:00	仮設受電 遮断、全館停電の確認（館内巡回）	三光電設／東都建設
8:15～10:30	仮設幹線 切離し、本設盤への接続替え	三光電設
10:30～ 11:30	絶縁抵抗測定、相回転確認、本設受電	三光電設
11:30～ 12:00	各階分電盤への送り出し確認（6～8F 幹線含む）	三光電設
12:00～	順次復旧、仮設EV・仮設照明の点灯確認	東都建設

3. 安全対策

- 電気室出入口に立入禁止表示、操作中の盤には「操作禁止」札を掛ける
- 停電中の高所作業・EV使用は禁止

作成：三光電設 井上 / 確認：東都建設 中村（未）